บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 245 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ และฝาปิด

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประมาณราคา 8 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
	<u>งานรางระบายน้ำ</u>	**245**	ม.				
1	ดินขุด	159.31	ลบ.ม.		125.00	19,913.75	
2	ทรายหยาบรองพื้น	7.53	ลบ.ม.	434.58	99.00	4,017.86	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	7.53	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	15,675.20	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4	52.83	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	112,444.96	
5	งานไม้แบบ	359.35	ตร.ม.		133.00	47,793.55	
	- ไม้แบบ (ใช้งานได้ 5 ครั้ง)	99.53	ลบ.ฟ.	464.96		46,277.47	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน 30%	23.70	ลบ.ฟ.	443.93		10,521.14	
	- ตะปู	98.40	กก.	42.06		4,138.70	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.50	ตัน		3,300.000	4,950.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.69	ตัน	20,831.78		14,373.93	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.81	ตัน	20,208.72		16,369.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	58.19	กก.	32.40		1,885.36	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.ยาว 6 มม.น้ำหนัก 18.4	162.00	ท่อน	434.89	100.00	86,652.18	
	กก.						
8	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	118	ม.	42.62	10.00	6,209.16	
	<u>รวมค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ</u>					**391,222.32**	