ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	รวคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
	งานบ่อพัก	**20**	บ่อ				
1	ดินขุด	20	ลบ.ม.		125.00	2,500.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.3	ลบ.ม.	434.58	99.00	160.07	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.31	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	645.33	
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	16.66	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	35,459.64	
5	งานไม้แบบ	15	ตร.ม.		133.00	1,995.00	
	- ไม้แบบ (ใช้งานได้ 5 ครั้ง)	7.66	ลบ.ฟ.	464.96		3,561.59	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน 30%	2.3	ลบ.ฟ.	443.93		1,021.04	
	- ตะปู	5.9	กก.	42.06		248.15	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.053	ตัน		3,300.000	174.90	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.043	ตัน	20,831.78		895.77	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.010	ตัน	20,208.72		202.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.9	กก.	32.40		191.16	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.ยาว 6 มม.น้ำหนัก 18.4	8.00	ท่อน	434.89	100.00	4,279.12	
	กก.					-	
8	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	8.5	ม.	42.62	10.00	447.27	
	รวมค่างานต้นทุนงานบ่อพัก					**51,781.14**	
	งานวางท่อระบายน้ำ						
1	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม	31.00	ม.	469.00	80.00	17,019.00	
2	งานรื้อถนนคอนกรีตพร้อมเทใหม่	15.00	ตร.ม.	520.00		7,800.00	
3	งานลงหินลูกรัง		ลบ.ม.			-	
	รวมค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ					**24,819.00**	
	รวมค่างานรางระบายน้ำ+บ่อพัก+ท่อระบายน้ำ					**467,822.45**	