ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านยาง หมู่ที่ 3 อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านยาง-บ้านหนองแสนตอ จังหวัด อุดรธานี

ระยะทาง 250 เมตร แบบเลขที่ มฐ.บล 02/54

ประเภทของผิวจราจร คสล.(240 ksc.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.5 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานดินคันทาง**							
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	1,250.00	-	-	1.25	1,562.50	1,562.50
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	-	-	-
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.			-	-	-	-
2	**งานโครงสร้างทาง**						-	-
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	187.50	1,822.43	341,705.63	306.00	57,375.00	399,080.63
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	62.50	62.64	3,915.00	-	-	3,915.00
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	62.50	434.58	27,161.25	99.00	6,187.50	33,348.75
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	1,250.00	35.00	43,750.00	5.00	6,250.00	50,000.00
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.75	20,622.12	15,466.59	3,300.00	2,475.00	17,941.59
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.25	32.40	202.50	-	-	202.50
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	75.00		-	133.00	9,975.00	9,975.00
2.90	โฟม	แผ่น	8	-	-	30.00	240.00	240.00
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	250.00	5.00	1,250.00	-	-	1,250.00
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	100.00	2.50	250.00	-	-	250.00
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	250.00	-	-	2.50	625.00	625.00
	ยอดยกไป							**518,390.97**