

ใบประมาณการ

ปร.4 หน้า 1/3

ประเภทงาน ย้ายห้องและระบบน้ำประปาบาดขนาดเล็กบ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประมาณเมื่อ 13 ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานฐานรากห้อง							
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	19.00	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00
	- ทราดยหยาบ	ลบ.ม.	1.00	434.58	434.58	99.00	99.00	533.58
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,775.70	1,775.70	398.00	398.00	2,173.70
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	6.00	1,822.43	10,934.58	498.00	2,988.00	13,922.58
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	32.00	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00
	- เหล็ก RB 6 mm.	ตัน	0.054	20,831.78	1,124.92	4,100.00	221.40	1,346.32
	- เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	0.300	20,526.79	6,158.04	3,300.00	990.00	7,148.04
	- ตะปู	ก.ก.	8.00	42.06	336.48	-	-	336.48
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.00	32.40	97.20	-	-	97.20
2	งานห้อง							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3"	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 1/2"	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2"	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1 1/4"	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงย้ายห้อง	งาน	1.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00