

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7

เส้นทาง จากบ้านนาขี้เขียร - บ้านนางบัวลอย

ระยะทาง 165 เมตร

ประเภทของผิวจราจร คสล.(240 ksc.) กว้าง 3 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.5 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

อำเภอ เพ็ญ

จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ มฐ.บล 01/54

หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		คำนวณต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานดินคันทาง</b>								
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	495.00	-	-	1.25	618.75	618.75	
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	-	-	-	
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.			-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>งานโครงสร้างทาง</b>								
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง(หินลูกรัง)	ลบ.ม.	90.00	63.14	5,683	-	-	5,682.60	
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	74.25	1,822.43	135,315.43	306.00	22,720.50	158,035.93	
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	33.00	63.14	2,083.62	-	-	2,083.62	
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	24.75	434.58	10,755.86	99.00	2,450.25	13,206.11	
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	495.00	35.00	17,325.00	5.00	2,475.00	19,800.00	
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.2640	20,622.12	5,444.24	3,300.00	871.20	6,315.44	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.48	32.40	80.35	-	-	80.35	
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	49.50		-	133.00	6,583.50	6,583.50	
2.90	โฟม	แผ่น	3.3000	-	-	30.00	99.00	99.00	
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	99.00	5.00	495.00	-	-	495.00	
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	39.60	2.50	99.00	-	-	99.00	
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	99.00	-	-	2.50	247.50	247.50	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>213,346.79</b>	