

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง -

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน โลกสว่าง หมู่ที่ 7

อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง จากบ้านนายวิเชียร - บ้านนางบัวลอย

จังหวัด อุดรธานี

ระยะทาง

46 เมตร

แบบเลขที่ มฐ.บล 01/54

ประเภทของผิวจราจร คสล.(240 ksc.) กว้าง

4 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ลูกรีง กว้าง

0.5 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	184.00	-	-	1.25	230.00	230.00	
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.				-	-	-	
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.				-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง								
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	27.60	1,822.43	50,299.07	306.00	8,445.60	58,744.67	
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรีง	ลบ.ม.	9.20	63.14	580.89	-	-	580.89	
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	9.20	434.58	3,998.14	99.00	910.80	4,908.94	
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	184.00	35.00	6,440.00	5.00	920.00	7,360.00	
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.2640	20,622.12	5,444.24	3,300.00	871.20	6,315.44	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.92	32.40	29.81	-	-	29.81	
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	13.80			133.00	1,835.40	1,835.40	
2.90	โฟม	แผ่น	1.2267			30.00	36.80	36.80	
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	36.80	5.00	184.00	-	-	184.00	
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	14.72	2.50	36.80	-	-	36.80	
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	36.80			2.50	92.00	92.00	
	ยอดยกไป							80,354.74	