

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

ผลงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ความยาวรวม 2,000 เมตร

ลงหินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยถนนด้วยรถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังสายบ้านคอนเงิน - บ้านชาติ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ 16 ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานดิน							
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	8,000.00	-	-	1.25	10,000.00	10,000.00
2	งานหินลูกรัง							
2.1	งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	4,800.00	63.14	303,072.00	-	-	303,072.00
3	งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3							
3.1	ขนาด 1.00 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.2	ขนาด 0.30 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.3	ขนาด 0.60 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.4	ขนาด 0.80 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รวม				303,072.00		10,000.00	313,072.00