บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ และฝาปิด

สถานที่ บ้านหนองผง หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประมาณราคา 15 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเ
	<u>งานรางระบายน้ำ</u>	**160**	ม.				
1	ดินขุด	104.04	ลบ.ม.		125.00	13,005.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.92	ลบ.ม.	434.58	99.00	2,625.21	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.92	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	10,241.96	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4	34.5	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	73,430.84	
5	งานไม้แบบ	234.68	ตร.ม.		133.00	31,212.44	
	- ไม้แบบ (ใช้งานได้ 5 ครั้ง)	65	ลบ.ฟ.	464.96		30,222.40	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน 30%	15.48	ลบ.ฟ.	443.93		6,872.04	
	- ตะปู	64.26	กก.	42.06		2,702.78	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.98	ตัน		3,300.000	3,234.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.45	ตัน	20,831.78		9,374.30	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.53	ตัน	20,208.72		10,710.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	38	กก.	32.40		1,231.20	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.ยาว 6 มม.น้ำหนัก 18.4	106.00	ท่อน	434.89	100.00	56,698.34	
	กก.						
8	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	77	ม.	42.62	10.00	4,051.74	
	<u>รวมค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ</u>					**255,612.87**	