

ก	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หม
	งานบ่อพัก	8	บ่อ				
1	ดินขุด	8	ลบ.ม.		125.00	1,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.09	ลบ.ม.	434.58	99.00	48.02	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.093	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	193.60	
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	10,642.15	
5	งาน ไม้แบบ	4.5	ตร.ม.		133.00	598.50	
	- ไม้แบบ (ใช้งานได้ 5 ครั้ง)	2.3	ลบ.ฟ.	464.96		1,069.41	
	- ไม้เกราและ ไม้ค้ำยัน 30%	0.69	ลบ.ฟ.	443.93		306.31	
	- ตะปู	1.77	กก.	42.06		74.45	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.016	ตัน		3,300.000	52.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.013	ตัน	20,831.78		270.81	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.005	ตัน	20,208.72		101.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.77	กก.	32.40		57.35	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.ยาว 6 มม.น้ำหนัก 18.4	2.50	ท่อน	434.89	100.00	1,337.23	
	กก.					-	
8	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	2.56	ม.	42.62	10.00	134.71	
	รวมค่างานต้นทุนงานบ่อพัก					15,886.37	
	งานวางท่อระบายน้ำ		จุด				
1	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม.		ม.			-	
2	งานรื้อถนนคอนกรีตพร้อมเทใหม่		ตร.ม.			-	
3	งานลงหินลูกรัง		ลบ.ม.			-	
	รวมค่างานต้นทุนงานวางระบายน้ำ					-	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ+บ่อพัก+ท่อระบายน้ำ					271,499.24	