ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านนายวาปี-บ้านนายลี โยชน์สุวรรณ จังหวัด อุดรธานี

ระยะทาง 100 เมตร แบบเลขที่ มฐ.บล 02/54

ประเภทของผิวจราจร คสล.(240 ksc.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.5 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานดินคันทาง**							
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	500.00	-	-	1.25	625.00	625.00
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	-	-	-
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.			-	-	-	-
2	**งานโครงสร้างทาง**						-	-
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	75.00	1,822.43	136,682.25	306.00	22,950.00	159,632.25
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	25.00	62.64	1,566.00	-	-	1,566.00
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	25.00	434.58	10,864.50	99.00	2,475.00	13,339.50
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	500.00	35.00	17,500.00	5.00	2,500.00	20,000.00
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.3	20,622.12	6,186.64	3,300.00	990.00	7,176.64
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.5	32.40	81.00	-	-	81.00
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	30.00		-	133.00	3,990.00	3,990.00
2.90	โฟม	แผ่น	3	-	-	30.00	90.00	90.00
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	100.00	5.00	500.00	-	-	500.00
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	40.00	2.50	100.00	-	-	100.00
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	100.00	-	-	2.50	250.00	250.00
	ยอดยกไป							**207,350.39**