ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านนายณัฐวุฒิ-บ้านดอนขี้เหล็ก จังหวัด อุดรธานี

ระยะทาง 150 เมตร แบบเลขที่ มฐ.บล 02/54

ประเภทของผิวจราจร คสล.(240 ksc.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.5 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานดินคันทาง**							
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	750.00	-	-	1.25	937.50	937.50
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	-	-	-
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.			-	-	-	-
2	**งานโครงสร้างทาง**						-	-
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	112.50	1,822.43	205,023.38	306.00	34,425.00	239,448.38
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	37.50	62.64	2,349.00	-	-	2,349.00
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	37.50	434.58	16,296.75	99.00	3,712.50	20,009.25
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	750.00	35.00	26,250.00	5.00	3,750.00	30,000.00
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ต้น	0.45	20,622.12	9,279.95	3,300.00	1,485.00	10,764.95
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.75	32.40	121.50	-	-	121.50
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	45.00		-	133.00	5,985.00	5,985.00
2.90	โฟม	แผ่น	5	-	-	30.00	150.00	150.00
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	150.00	5.00	750.00	-	-	750.00
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	60.00	2.50	150.00	-	-	150.00
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	150.00	-	-	2.50	375.00	375.00
	ยอดยกไป							**311,040.58**