บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ และฝาปิด

สถานที่ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประมาณราคา 28 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
	<u>งานรางระบายน้ำ</u>	**149**	ม.				
1	ดินขุด	96.88	ลบ.ม.		125.00	12,110.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.58	ลบ.ม.	434.58	99.00	2,443.80	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.58	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	9,534.19	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4	32.12	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	68,365.17	
5	งานไม้แบบ	218.55	ตร.ม.		133.00	29,067.15	
	- ไม้แบบ (ใช้งานได้ 5 ครั้ง)	60	ลบ.ฟ.	464.96		27,897.60	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน 30%	14.42	ลบ.ฟ.	443.93		6,401.47	
	- ตะปู	59.85	กก.	42.06		2,517.29	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.91	ตัน		3,300.000	3,003.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.42	ตัน	20,831.78		8,749.35	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.49	ตัน	20,208.72		9,902.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.56	กก.	32.40		1,152.14	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.ยาว 6 มม.น้ำหนัก 18.4	99.00	ท่อน	434.89	100.00	52,954.11	
	กก.						
8	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	72	ม.	42.62	10.00	3,788.64	
	<u>รวมค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ</u>					**237,886.18**	