ใบประมาณการ

ประเภทงาน ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง อบต.บ้านเหล่า

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.บ้านเหล่า

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประมาณราคาเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	
1	**ฐานราก,ตอม่อ,คาน,พื้น**							
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	9.50	-	-	125.00	1,187.50	1,187
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.00	420.56	2,523.36	99.00	594.00	3,117
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	13.86	1,822.43	25,258.88	306.00	4,241.16	29,500
	- เหล็กกลม 6 มม.	ตัน	0.035	20,831.78	729.11	4,100.00	143.50	872
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	ตัน	0.22	20,526.79	4,515.89	3,300.00	726.00	5,241
	- เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	112.00	35.00	3,920.00	5.00	560.00	4,480
	- พื้นขัดหยาบ	ตร.ม.	112.00	55.00	6,160.00	30.00	3,360.00	9,520
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	32.40	97.20	-	-	97
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	7.00	-	-	133.00	931.00	931
2	**งานเสาเหล็ก,หลังคา**							
	- เสาเหล็กกล่อง 4" หนา 3 มม.	ท่อน	6.00	1,355.00	8,130.00	324.00	1,944.00	10,074
	- เหล็ก c 100x50x20x2.3mm	ท่อน	13.00	609.82	7,927.66	282.00	3,666.00	11,593
	- เหล็ก c 75x45x15x2.3mm	ท่อน	21.00	542.06	11,383.26	252.00	5,292.00	16,675
	- เหล็กกล่อง 2" หนา 2 มม.	ท่อน	11.00	411.22	4,523.42	306.00	3,366.00	7,889
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" หนา 1.8 มม.	ท่อน	5.00	327.10	1,635.50	156.96	784.80	2,420
	-หลังคาเหล็กรีดลอน	ตร.ม.	107.80	178.00	19,188.40	70.00	7,546.00	26,734
	-สกรูยึดหลังคา	กล่อง	4.00	280.00	1,120.00	-	-	1,120
	รวม							**131,454.6**