ใบประมาณการ

ประเภทงาน โครงการติดตั้งฝาเหล็กรางระบายน้ำ(รูปตัววี) บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ติดตั้งฝาเหล็กรางระบายน้ำตัววี ขนาด 0.60 x 1.20 ม. จำนวน 102 ฝา หรือความยาว ไม่น้อยกว่า 122.40 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	(บาท)
1	**งานฝาเหล็ก**							
1.1	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 6 มม.	ท่อน	40.80	671.34	27,390.672	321.60	13,121.280	40,511.952
1.2	เหล็กแบนรีด 2" หนา 6 มม.	ท่อน	40.80	400.00	16,320.000	168.00	6,854.400	23,174.400
1.3	เหล็กกลม DB 16 มม.	ตัน	1.632	20,685.36	33,758.508	3,300.00	5,385.600	39,144.108
2	**งานตัดคอนกรีต**							
2.1	ตัดคอนกรีตรางวี	ม.	244.80		-	50.00	12,240.000	12,240.000
3	**งานทาสี**							
3.1	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	73.44	56.00	4,112.640	35.00	2,570.400	6,683.040
	รวม				**81,581.820**		**40,171.680**	**121,753.500**