

ใบประมาณการ

ปร.4 หน้า 1/1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านยาง หมู่ที่ 3 - บ้านดงสัมพันธ์
 งาน ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม 1,000 ม. ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
 ลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาด 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน
 พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรโดยใช้รถเกรดเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานดิน							
1.1	งานกรุยทางวางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	5,000.00	-	-	1.25	6,250.00	6,250.00
2	งานหินลูกรัง							
2.1	งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	960.00	63.64	61,094.40	-	-	61,094.40
3	งานลงท่อระบายน้ำคสล. ชั้น 3							
3.1	ขนาด 0.30 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
3.2	ขนาด 0.40 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	12.00	469.00	5,628.00	80.00	960.00	6,588.00
3.3	ขนาด 0.60 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร		-	-	-	-	-
3.4	ขนาด 0.80 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รวม				66,722.40		7,210.00	73,932.40