

ใบประมาณการ

โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

วางท่อน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 256 ท่อน พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา

ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ 6 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานดิน				
1.1	งานดินขุด - ดินถม	ลบ.ม.	122.00	99.00	12,078.000
2	งานท่อและระบบประปา				
2.1	ท่อน้ำ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	256.00	395.00	101,120.000
2.2	ท่อน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-
2.3	ท่อน้ำ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	45.00	42.00	1,890.000
2.4	สามทาง pvc ขนาด 3 นิ้ว	อัน	5.00	157.00	785.000
2.5	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	90.00	103.00	9,270.000
2.6	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	1.00	157.00	157.000
2.7	ท่อปvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	3.00	65.00	195.000
2.8	ข้องอ 90 pvc 1/2 นิ้ว	อัน	90.00	3.50	315.000
2.9	ฝาครอบท่อ 3 นิ้ว	อัน	1.00	58.00	58.000
2.10	ข้องอ 90 pvc 3 นิ้ว	อัน	8.00	82.00	656.000
2.11	บอลวาล์ว 3 นิ้ว pvc	อัน	2.00	395.00	790.000
2.12	ค่าแรงต่อท่อและเชื่อมเข้ามิเตอร์	จุด	90.00	50.00	4,500.000
2.13	น้ำยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	20.00	122.00	2,440.000
2.14	ค่าตัดถนนและเทคอนกรีตถนน	ตร.ม.	9.60	550.00	5,280.000
2.12	หัวจ่ายน้ำประปาพร้อมเทคอนกรีต	จุด	2.00	3,500.00	7,000.000
	รวม			→	146,534.000