

ใบประมาณการ

โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน โลกสว่าง หมู่ที่ 7

งาน วางท่อน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 425 ท่อน พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา

พื้นที่ก่อสร้าง บ้าน โลกสว่าง หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ 6 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานดิน				
1.1	งานดินขุด - ดินถม	ลบ.ม.	204.00	99.00	20,196.000
2	งานท่อและระบบประปา				
2.1	ท่อน้ำ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	425.00	395.00	167,875.000
2.2	ท่อน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-
2.3	ท่อน้ำ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	67.00	42.00	2,814.000
2.4	สามทาง pvc ขนาด 3 นิ้ว	อัน	5.00	157.00	785.000
2.5	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	134.00	103.00	13,802.000
2.6	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	2.00	157.00	314.000
2.7	ท่อ pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	-	-	-
2.8	ข้องอ 90 pvc 1/2 นิ้ว	อัน	134.00	3.50	469.000
2.9	ฝาครอบท่อ 3 นิ้ว	อัน	-	-	-
2.1	ข้องอ 90 pvc 3 นิ้ว	อัน	15.00	82.00	1,230.000
2.11	บอกลวาล์ว 3 นิ้ว pvc	อัน	3.00	395.00	1,185.000
2.12	ค่าแรงต่อท่อและเชื่อมเข้ามิเตอร์	จุด	134.00	50.00	6,700.000
2.13	น้ำยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	25.00	122.00	3,050.000
2.14	ค่าตัดถนนและเทคอนกรีตถนน	ตร.ม.	7.20	550.00	3,960.000
	รวม			→	222,380.000