

ใบประมาณการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนแดง-บ้านหนองกุง
 ใช้งาน ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม 1,200 ม. ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
 ลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน
 พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจร โดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ 14 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานดิน							
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	6,000.00	-	-	1.25	7,500.00	7,500.00
2	งานหินลูกรัง							
2.1	งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	2,700.00	63.64	171,828.00	-	-	171,828.00
3	งานลงท่อระบายน้ำคสล. ชั้น 3							
3.1	ขนาด 0.30 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
3.2	ขนาด 0.40 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
3.3	ขนาด 0.60 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	8.00	619.00	4,952.00	120.00	960.00	5,912.00
3.4	ขนาด 0.80 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รวม				176,780.00		8,460.00	185,240.00