

ใบประมาณการ

ปร.4 หน้า 1/1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองไชยวาน-ภูกระแต และแยกเข้าบ้านนางนุชจรรย์

ถนน ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม 1,000 ม. ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม. ลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรโดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่ 1

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานดิน							
1.1	งานกรูยทางดางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	4,600.00	-	-	1.25	5,750.00	5,750.00
2	งานหินลูกรัง							
2.1	งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	1,080.00	63.64	68,731.20	-	-	68,731.20
3	งานลงท่อระบายน้ำคสล ชั้น 3							
3.1	ขนาด 0.30 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
3.2	ขนาด 0.40 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
3.3	ขนาด 0.60 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
3.4	ขนาด 0.80 ม. พร้อมเทลินยาแนว	เมตร						
	รวม				68,731.20		5,750.00	74,481.20