

ใบประมาณการ

ปร.4 หน้า 1/1

งาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคงศรีสำราญ - บ้านนาม่วง

ประมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม 500 ม. ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

ลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจร โดยใช้รถเกรดเตอร์

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านคงศรีสำราญ - บ้านนาม่วง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานดิน							
1.1	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	2,000.00	-	-	1.25	2,500.00	2,500.00
2	งานหินลูกรัง							
2.1	งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	600.00	63.14	37,884.00	-	-	37,884.00
3	งานลงท่อระบายน้ำ							
3.1	ขนาด 0.30 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.2	ขนาด 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.3	ขนาด 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.4	ขนาด 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รวม			→	37,884.00		2,500.00	40,384.00