

ใบประมาณการ

ประเภทงาน โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน วางท่อน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 175 ท่อน หรือความยาว 700 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานดิน				
1.1	งานดินขุด - ดินถม	ลบ.ม.	175.00	99.00	17,325.000
2	งานท่อและระบบประปา				
2.1	ท่อน้ำ pvc ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	175.00	448.60	78,505.000
2.2	ท่อน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-
2.3	ท่อน้ำ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	30.00	35.05	1,051.500
2.4	สามทาง pvc ขนาด 4 นิ้ว	อัน			-
2.5	สามทาง pvc 4 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	60.00	340.00	20,400.000
2.6	สามทาง pvc 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	อัน			-
2.7	ท่อ pvc 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	4.00	91.00	364.000
2.8	ข้องอ 90 pvc 1/2 นิ้ว	อัน	120.00	5.14	616.800
2.9	ฝาครอบท่อ 4 นิ้ว	อัน	2.00	110.00	220.000
2.1	ข้องอ 90 pvc 4 นิ้ว	อัน	1.00	160.00	160.000
2.11	บอลวาล์ว 4 นิ้ว pvc	อัน	3.00	550.00	1,650.000
2.12	ค่าแรงต่อท่อเชื่อมเข้ามิเตอร์	จุด	60.00	50.00	3,000.000
2.13	น้ำยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	22.00	122.00	2,684.000
2.14	ค่าแรงต่อท่อ	ท่อน	175.00	25.00	4,375.000
2.15	งานตัดถนนและซ่อมคืนสภาพเดิม	ตร.ม.	5.40	400.00	2,160.000
	รวม			→	132,511.300