

ใบประมาณการ

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายเขตท่อประปาบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมขยายเขตท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว

จำนวน 500 ท่อน หรือความยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประมาณเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานฐานรากหอดัง							
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	19.00	-	-	125.00	2,375.00	2,375.000
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	1.00	392.53	392.53	91.00	91.00	483.530
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,658.88	1,658.88	398.00	398.00	2,056.880
	- คอนกรีตสำเร็จรูป	ลบ.ม.	6.00	1,752.34	10,514.04	498.00	2,988.00	13,502.040
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	32.00	-	-	133.00	4,256.00	4,256.000
	- เหล็ก RB 6 mm.	ตัน	0.054	19,930.14	1,076.228	4,100.00	221.400	1,297.628
	- เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	0.300	19,779.13	5,933.74	3,300.00	990.00	6,923.739
	- ตะปู	ก.ก.	8.00	42.43	339.44	-	-	339.440
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.00	31.31	93.93	-	-	93.930
2	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3"	ท่อน	8.00	1,616.82	12,934.56	480.24	3,841.92	16,776.480
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 1/2"	ท่อน	4.00	1,195.09	4,780.36	390.24	1,560.96	6,341.320
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 "	ท่อน	27.00	922.90	24,918.30	306.00	8,262.00	33,180.300
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/4 "	ท่อน	32.00	568.69	18,198.08	242.64	7,764.48	25,962.560
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	ท่อน	3.00	624.14	1,872.42	321.60	964.80	2,837.220