

## ใบประมาณการ

ประเภทงาน โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน วางท่อน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 325 ท่อน หรือความยาว 1,300 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานดิน				
1.1	งานดินขุด - ดินถม	ลบ.ม.	117.00	99.00	11,583.000
2	งานท่อและระบบประปา				
2.1	ท่อน้ำ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	325.00	268.70	87,327.500
2.2	ท่อน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-
2.3	ท่อน้ำ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	18.00	35.05	630.900
2.4	สามทาง pvc ขนาด 3 นิ้ว	อัน	1.00	137.86	137.860
2.5	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	35.00	103.00	3,605.000
2.6	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน		-	-
2.7	ท่อ pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	-	-	-
2.8	ข้องอ 90 pvc 1/2 นิ้ว	อัน	70.00	5.14	359.800
2.9	ฝาครอบท่อ 3 นิ้ว	อัน	-	-	-
2.1	ข้องอ 90 pvc 3 นิ้ว	อัน	6.00	82.00	492.000
2.11	บอลวาล์ว 3 นิ้ว pvc	อัน	2.00	395.00	790.000
2.12	ค่าแรงต่อท่อและเชื่อมเข้ามิเตอร์	จุด	35.00	50.00	1,750.000
2.13	น้ำยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	20.00	122.00	2,440.000
2.14	ค่าแรงต่อท่อ	ท่อน	325.00	25.00	8,125.000
		รวม			117,241.060