

ใบประมาณการ

ประเภทงาน โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน วางท่อน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 300 ท่อน หรือความยาว 1,200 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอู่เหล็ก จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานดิน				
1.1	งานดินขุด - ดินถม	ลบ.ม.	144.00	99.00	14,256.000
2	งานท่อและระบบประปา				
2.1	ท่อน้ำ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	300.00	268.70	80,610.000
2.2	ท่อน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-
2.3	ท่อน้ำ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	16.00	35.05	560.800
2.4	สามทาง pvc ขนาด 3 นิ้ว	อัน		-	-
2.5	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	32.00	103.00	3,296.000
2.6	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน		-	-
2.7	ท่อ pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	4.00	65.00	260.000
2.8	ข้องอ 90 pvc 1/2 นิ้ว	อัน	64.00	5.14	328.960
2.9	ฝาครอบท่อ 3 นิ้ว	อัน			-
2.1	ข้องอ 90 pvc 3 นิ้ว	อัน	1.00	82.00	82.000
2.11	บอลวาล์ว 3 นิ้ว pvc	อัน	1.00	395.00	395.000
2.12	ค่าแรงต่อท่อเชื่อมเข้ามิเตอร์	จุด	32.00	50.00	1,600.000
2.13	น้ำยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	20.00	122.00	2,440.000
2.14	ค่าแรงต่อท่อ	ท่อน	300.00	25.00	7,500.000
	รวม			→	111,328.760