

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาพระ หมู่ที่ 4

อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง บ้านนายอดิศักดิ์-หอบระปาหมู่บ้าน

จังหวัด อุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 163.20 ลบ.ม.

หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,088 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

ปริมาตรหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 54.40 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	1,088	-	-	1.25	1,360.00	1,360.00	
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.				-	-	-	
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.				-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง								
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสส.(240 ksc.)	ลบ.ม.	163.2	1,799.07	293,608.22	306.00	49,939.20	343,547.42	
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	54.4	64.16	3,490.30	-	-	3,490.30	
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	54.4	345.80	18,811.52	99.00	5,385.60	24,197.12	
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	1,088.0	21.50	23,392.00	5.00	5,440.00	28,832.00	
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.38	19,921.26	7,570.08	3,300.00	1,254.00	8,824.08	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.44	31.31	170.33	-	-	170.33	
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	81.60			133.00	10,852.80	10,852.80	
2.90	โฟม	แผ่น	7	20.00	140.00			140.00	
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	217.60	5.00	1,088.00	-	-	1,088.00	
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ซูด	87.04	2.50	217.60	-	-	217.60	
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	217.60			2.50	544.00	544.00	
ยอดยกไป								423,263.65	