บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๘๑๔๐๓/ ๔๗ **วันที่** ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๒๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน) ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ลงหินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรโดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ ข้อ ๑๖ หน้า ๓)นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน) ตามแบบประมาณราคา ปร๔,ปร๕ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสว่างหมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน) ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ลงหินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรโดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยา ใคร่นุ่นกา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยา ใคร่นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศรีประภา อุภัยพรม)

(ลงชื่อ).....
(นายสุจินดา ประทุม)

.../ ความเห็น

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายณิชพน อุดมศรีภ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 (สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน)

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	127,762.50	1.3624	174,064	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		174,064	ระยะเวลา 45 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		**174,000**	
(ตัวอักษร)		**หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 24/2562 ลว.17 ม.ค. 2562

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ใคร่นุนกา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศรีประภา อุภัยพรม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุจินดา ประทุม)

(ลงชื่อ) รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ) ปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้เห็นชอบ
(นายณิชพน อุดมศิริภ์)

(ลงชื่อ) นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
(นายคำไพ สมบูรณ์)

ใบประมาณการ

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 (สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน)

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม 1,500 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.

ลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,875 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรโดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโคกสว่าง-บ้านดอนเงิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	
1	**งานดิน**							
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	7,500.00	-	-	1.25	9,375.00	9,375.00
2	**งานหินลูกรัง**							
2.1	งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	1,875.00	63.14	118,387.50	-	-	118,387.50
3	**งานลงท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3**							
3.1	ขนาด 0.30 ม. พร้อมเทลีนยาแนว	เมตร						
3.2	ขนาด 0.40 ม. พร้อมเทลีนยาแนว	เมตร			-		-	-
3.3	ขนาด 0.60 ม. พร้อมเทลีนยาแนว	เมตร			-		-	-
3.4	ขนาด0.80 ม. พร้อมเทลีนยาแนว	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รวม				**118,387.50**		**9,375.00**	**127,762.50**

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านโคกสว่าง – บ้านดอนเงิน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....
(นายคำไพ สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านโคกสว่าง - บ้านดอนเงิน)

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูงรังสายบ้านนายทองสา- บ้านนางสำเภา ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ เมตรปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ลงหินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรโดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ ปร๔. ปร๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
- เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุริยา ใคร่นุ่นกา ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวศรีประภา อุภัยพรม เจ้าพนักงานธุรการ

๖.๓ นายสุจินดา ประทุม เจ้าพนักงานธุรการ