



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยาง หมู่ที่ ๓ สายบ้านยาง - บ้านดงสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยาง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านยาง - ดงสัมพันธ์)
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยาง - บ้านดงสัมพันธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๑๘ เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐.๘๐ ลบ.ม. หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๓.๖ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า รายละเอียดตามแบบ ปร๔,ปร๕ พร้อมป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายสุริยา ไคร่ขุนกา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางพิลาวัลย์ ทองเพ็ญ | นักทรัพยากรบุคคล |
| ๖.๓ นายสุจินดา ประทุม | เจ้าพนักงานธุรการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๓๔๐๓ / ๕๐

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านยาง - บ้านดงส้มพันธ์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๒๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาง-บ้านดงส้มพันธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐.๘๐ ลบ.ม. หรือ ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหิน ลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๓.๖ ลบ.ม. ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น พร้อมป้ายโครงการ ประมาณ ราคามือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่าย ประปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านยาง -บ้านดงส้มพันธ์) ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ ประมาณราคา ปร.๔,ปร.๕ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาง-บ้านดงส้มพันธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐.๘๐ ลบ.ม. หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๓.๖ ลบ.ม. ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น พร้อมป้ายโครงการ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอ เสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิลาวัลย์ ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุจินดา ประทุม)

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ เหล่ายา

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

พืชน์/ปรภทรภ

(ลงชื่อ)

(นายพืชน์ ปรภทรภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 3

อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านยาง - บ้านดงสัมพันธ์

จังหวัด อุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 70.80 ลบ.ม.

หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

ปริมาตรหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 23.6 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	185,601.65	1.3624	252,863.68	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		252,863.68 252,000	ระยะเวลา 45 วัน
(ตัวอักษร)		สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 28/2562 ลง. 21 ม.ค. 2562


ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางพิลาวัลย์ ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายสุจินดา ประทุม)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้เห็นชอบ

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า / ผู้อนุมัติ

(นายคำไพ สมบูรณ์)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 3

อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านยาง - บ้านดงสัมพันธ์

จังหวัด อุตรดิตถ์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 70.80 ลบ.ม.

หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

ปริมาตรหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 23.6 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	472	-	-	1.25	590.00	590.00	
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.				-	-	-	
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.				-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง								
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.				-	-	-	
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	70.8	1,822.43	129,028.04	306.00	21,664.80	150,692.84	
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	23.6	63.14	1,490.10	-	-	1,490.10	
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	23.6	364.49	8,601.96	99.00	2,336.40	10,938.36	
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	472.0	21.50	10,148.00	5.00	2,360.00	12,508.00	
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.16	20,855.84	3,336.93	3,300.00	528.00	3,864.93	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.				-	-	-	
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	35.00			133.00	4,655.00	4,655.00	
2.90	โฟม	แผ่น	3	20.00	60.00			60.00	
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	94.40	5.00	472.00			472.00	
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	37.76	2.50	94.40			94.40	
2.12	ค่าแรงติดตั้งรอยต่อ (JOINT)	เมตร	94.40			2.50	236.00	236.00	
ยอดยกไป								185,601.65	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ยอดยกมา งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							185,601.65	
3.1	ขนาด 0.30 ม.	เมตร			-		-	-	
3.2	ขนาด 0.40 ม.	เมตร			-		-	-	
3.3	ขนาด 0.60 ม.	เมตร			-		-	-	
3.4	ขนาด 0.80 ม.	เมตร			-		-	-	
3.5	ขนาด 1.00 ม.	เมตร			-		-	-	
3.6	ขนาด 1.20 ม.	เมตร			-		-	-	
3.7	ขนาด 1.50 ม.	เมตร			-		-	-	
3.8	กำแพงปากท่อ	ลบ.ม.			-		-	-	
3.7	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.			-		-	-	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					-		-	185,601.65	