



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง  
และการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล่อจุดนางอรพิน กับนายธงชัย ผาจง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อจุดนานางอรพินกับนายธงชัย ผาจวง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อ ตามแบบ มข. ๒๕๒๗ กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย พร้อมป้ายโครงการ

### ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

- เป็นเงิน ๔๙๙,๙๙๕.๓๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

### ๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๖.๒ ใบประมาณการ

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายดุสิตธี ศรีสร้างคอม ประธานกรรมการ

๗.๒ สิบเอกพัฒน์นกร อุบลเพ็ญ กรรมการ

๗.๓ นายอภิวัฒน์ อ่อนละมุล กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๓๔๐๓/๗๗ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อจุดน่านางอรพินกับนายธงชัย ผาจง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๕๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อจุดน่านางอรพินกับนายธงชัย ผาจง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อ ตามแบบ มข.๒๕๒๗ กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้าง ๓.๕๐ เมตร และสะพานข้ามฝาย พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อจุดน่านางอรพินกับนายธงชัย ผาจง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ราคาที่กำหนด ดังนี้


โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อจุดน่านางอรพินกับนายธงชัย ผาจง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อ ตามแบบ มข.๒๕๒๗ กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้าง ๓.๕๐ เมตร และสะพานข้ามฝาย พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๙,๙๕๕.๓๑ บาท บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพัฒนกร อุบลเพ็ญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอภินันท์ อ่อนละมุล)

.../ความเห็น

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

156) 156/2567

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภัก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทำล้อจุดนาทางอรพินกับนายธงชัย ผาจง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13  
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยทำล้อจุดนาทางอรพินกับนายธงชัย ผาจง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
 ประมาณเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	373,828.27	1.3375	499,995.31	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		499,995.31 499,995.31	ระยะเวลา 60 วัน
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๖๕ ลว. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพัฒนกร อุบลเพ็ญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้เห็นชอบ

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

(นายคำไพ สมบูรณ์)

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่าล้อจุดขนานอรพินกับนายธงชัย ผาจวง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

และสะพานข้ามฝาย พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยท่าล้อจุดขนานอรพินกับนายธงชัย ผาจวง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานดินและงานวางป่า							
1.1	งานตากวางป่าและล้มต้นไม้	ตร.ม.		-	-		-	-
1.2	งานดินขุดถม	ลบ.ม.	144.00	-	-	17.00	2,448.00	2,448.00
2	งานโครงสร้าง							
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYE 1	ตัน	29.00	2,056.07	59,626.03	-	-	59,626.03
2.2	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	61.00	485.98	29,644.78	-	-	29,644.78
2.3	หินย่อย	ลบ.ม.	89.00	551.40	49,074.60	-	-	49,074.60
2.4	เหล็ก RB.6 mm.	ตัน	0.048	20,560.98	986.93	4,100.00	196.80	1,183.73
2.5	เหล็ก DB.12 mm.	ตัน	5.727	20,299.38	116,254.55	3,300.00	18,899.10	135,153.65
2.6	หินใหญ่	ลบ.ม.	12.00	560.75	6,729.00	94.00	1,128.00	7,857.00
2.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2"	ท่อน	2.00	703.74	1,407.48	-	-	1,407.48
2.8	ไม้อัดขนาด 10 มม.	แผ่น	35.00	320.00	11,200.00	-	-	11,200.00
2.9	ไม้กั้นประตูน้ำ 1.5"x6"x3.50 ม.	แผ่น	42.00	420.00	17,640.00	-	-	17,640.00
2.10	ตะปู	กก.	40.00	42.43	1,697.20	-	-	1,697.20
2.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	80.00	43.46	3,476.80	-	-	3,476.80
2.12	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	140.00	-	-	133.00	18,620.00	18,620.00
2.13	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	89.00	-	-	391.00	34,799.00	34,799.00
	รวม				297,737.37		76,090.90	373,828.27