



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๓๔๐๓/๕๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางซูใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางซูใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางซูใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.๐๑ - ๒๕๖๖ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางซูใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ราคาที่กำหนด ดังนี้


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางซูใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.๐๑ - ๒๕๖๖ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๑,๐๓๓.๖๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสุจิตรา พริ้งเพระ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอนันต์ อ่อนละมูล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา)

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตรงตามระเบียบกรมการคลัง กว. ๒๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตรงตามระเบียบ กว. ๒๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตรงตามระเบียบ กว. ๒๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ อุดมศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- อนุมัติ *อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบ กว. ๒๖๐*
- ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางชูใจ - บ้านนางบัวผัน

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 26 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.

ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.0-0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนางชูใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	51,033.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นร่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	51,033.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์)	51,033.60	

ระยะทางดำเนินการ

26.000 เมตร

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 67.../ 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา พริ้งเพระ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

(ลงชื่อ)



รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)



ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ

(นายณิชน อุทุมศรี)

(ลงชื่อ)



นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)

## แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางใจ - บ้านนางบัวผัน

ขนาดความกว้าง

4.00 เมตร

ความยาว

26.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า

104.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.0-0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนางใจ - บ้านนางบัวผัน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13

\*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ 35.50

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

104.00 ตร.ม

แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							-
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.20	426.36	2,217.07	1.3624	580.87	3,020.54
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	5.20	86.81	451.41	1.3624	118.27	615.00
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							-
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	104.00	314.42	32,699.68	1.3624	428.37	44,550.04
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	114.68	0.00	1.3624	-	-
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	22.00	95.02	2,090.44	1.3624	129.46	2,848.02
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก							
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.						
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ						
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมา						
6	งานเบ็ดเตล็ด							-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.	1		0.00		-	-
					37,458.60		TOTAL	51,033.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

51,033.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

<b>ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>	<b>ห้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์</b>	<b>51,033.60</b>
ขนาดหรือเนื้อที่	104.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา	490.71	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุจิตรา ทริงเพราะ) ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล) นายช่างโยธา

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าพนักงานธุรการ