



-๒-

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางศิวพร โพธิ์ศรีตา

(ลงชื่อ)

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ เหล่ายา

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณิชน อุดมศรีภัก

(ลงชื่อ)

(นายณิชน อุดมศรีภัก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- อนุมัติ *นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร*  
 ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสล.เดิม-วัดป่า (ป่าช้า)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.  
 ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางไปวัดป่า (ป่าช้า) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	433,510.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้น ปลูกดี
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	433,510.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)	433,510.57	


ระยะทางดำเนินการ 220.000 เมตร กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ .66.../ 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายณิชนัน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ  
 (นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ  
 (นายณิชนัน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ  
 (นายอนุวัฒน์ โสภากิจิตร)

## แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสล.เดิม-วัดป่า (ป่าช้า)

ขนาดความกว้าง

4.00

เมตร

ความยาว

220.00

เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า

880.00

ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ

0.50

เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

## สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายทางไปวัดป่า (ป่าช้า) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12

\*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ 35.50

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

880.00 ตร.ม

## แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566

## คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1

กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							-
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกรูปเกท ก	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	426.36	18,759.84	1.3624	580.87	25,558.41
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	17.60	86.81	1,527.85	1.3624	118.27	2,081.54
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							-
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	880.00	314.42	276,689.60	1.3624	428.37	376,961.91
	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	114.68	1,834.88	1.3624	156.24	2,499.84
	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	204.00	95.02	19,384.08	1.3624	129.46	26,408.87
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	59.96	0.00	1.3624		-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก						
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.					
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ					
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมา					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.	1				-
						318,196.25	
						TOTAL	433,510.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	433,510.57
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

<b>ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>	<b>สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์</b>	<b>433,510.57</b>
ขนาดหรือเนื้อที่	880.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	492.63 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าพนักงานธุรการ