



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ๓๖๖

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.๐๑ - ๒๕๖๖ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.๐๑ - ๒๕๖๖ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๖๐,๕๕๘.๙๗ บาท (หกหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ดร. ศิวพร โพธิ์ศรีตา

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ดร. วัฒน วัฒนวิวัฒน์

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ดร. วัฒน วัฒนวิวัฒน์

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภัก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- อนุมัติ เสร็จสิ้นดำเนินการตามระเบียบที่กล่าวถึงต่อไป
- ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....




(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 31 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม.
 ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.0-0.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566
 คำวนราคาากลางเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	60,558.97	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พันธุ์ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	60,558.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกหมื่นห้าร้อยห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)	60,558.97	
ระยะทางดำเนินการ		31.000 เมตร	กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เลขที่ 68.../ 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ
 (นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
 (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ
 (นายณิชน อุดมศรีภ)
 (ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
 (นายอนุวัฒน์ เสภาจิตร)

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง

ขนาดความกว้าง

4.00

เมตร

ความยาว

31.00

เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า

124.00

ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.0-0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายสายันต์ - บ้านนายสมิง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ

35.50

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

124.00 ตร.ม

แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1

กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							-
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.20	426.36	2,643.43	1.3624	580.87	3,601.41
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	6.20	86.81	538.22	1.3624	118.27	733.27
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							-
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	124.00	314.42	38,988.08	1.3624	428.37	53,117.36
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	114.68	0.00	1.3624	-	-
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	24.00	95.02	2,280.48	1.3624	129.46	3,106.93
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก						
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.					
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ					
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมา					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.	1		0.00	-	-
					44,450.21	TOTAL	60,558.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

60,558.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกหมื่นห้าร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์	60,558.97
ขนาดหรือเนื้อที่	124.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	488.38 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ไคร์นันท) ผอ.กองช่าง

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าพนักงานธุรการ