



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลง
หินลูกรังสายนางนายนันยา - นางนงเชอริ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางนัยนา - นางนางเซอร์รี่ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางนัยนา - นางนางเซอร์รี่ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑
ฐานกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดถม
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร. ม. พร้อมลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๘ ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยผิวจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- เป็นเงิน ๑๗๘,๗๘๓.๖๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรียา ไคร์นุ่นกา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุจิตรา พริ้งเพระ	กรรมการ
๗.๓ นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ๒๐๗

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางนายน - นางนงเซอร์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๔๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางนายน - นางนงเซอร์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยขุดยกร่องพูนดินฐานกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางนายน - นางนงเซอร์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางนายน - นางนงเซอร์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ โดยขุดยกร่องพูนดิน ฐานกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๗๘,๗๘๓.๖๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุจิตรา พริ้งเพราะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...

-๒-

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... พลง

(นายณิชน พุดมศรีภัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณวัฒน์ ไสภกิจิตร

(ลงชื่อ)..... พลง

(นายณวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณวัฒน์

(ลงชื่อ)..... พลง

(นายณิชน พุดมศรีภัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... พลง

(นายณวัฒน์ ไสภกิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ชุดยกทรงพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนาฉนวนกันน้ำ - นานางเซอร์รี่		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายนาฉนวนกันน้ำ - นานางเซอร์รี่ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11		
ปริมาณงาน	ชุดยกทรงพูนดิน ฐานกว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาณดินขุดถมไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 23 เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยผิวจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7	เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง		178,783.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %		
			รวมค่าก่อสร้าง	
			178,783.60	
สรุป			คิดเป็นเงินเพียง	
			178,783.60	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์)				

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 474./ 2566 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุรียา ไกรนันท)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสุจิตรา พริ้งเพราะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนาางนัยนา - นานางเซอริ

ปริมาณงาน

ขุดยกร่องพูนดิน ฐานกว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาณดินขุดถมไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 23 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายนาางนัยนา - นานางเซอริ บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ.

2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินคันทางเดิม							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	280.00	1.82	509.60	1.3624	2.48	694.28
	1.2 งานดินขุดถม	ลบ.ม.	1,280.00	40.02	51,225.60	1.3624	54.52	69,789.76
	1.3 งานเกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม.	3,360.00	1.70	5,712.00	1.3624	2.32	7,782.03
2	งานพื้นทาง							
	2.1 งานลงหินลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	1,008.00	56.12	56,568.96	1.3624	76.46	77,069.55
3	งานท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40-0.60 ม.	ม.						
	2.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	23.00	748.30	17,210.79	1.3624	1,019.48	23,447.98
	2.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
4	งานเบ็ดเตล็ด							
					131,226.95		TOTAL	178,783.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 131,226.95

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

รวม 178,783.60

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์	178,783.60
--------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรียา ไคร์นุกา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุจิตรา พริ่งเพราะ) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา) เจ้าพนักงานธุรการ

