



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ โครงการสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคม พร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคม พร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๒๕๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคม เทศบาลตำบล
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตร.ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑.๕๐ ลบ.ม.
พร้อมปรับปรุงทาสีศาลาประชาคม ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

- เป็นเงิน ๒๕๓,๙๐๕.๐๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทหนึ่งสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสาธิต มีหนองหว้า

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายดุสิต ศรีสร้างคอม

กรรมการ

๗.๓ นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อค ๘๓๔๐๓ / ๒๗๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ ๙

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๓๐๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาโครงการสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้คำนวณราคากลางงานพิจารณาและเห็นชอบกำหนด โครงการสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคม เทศบาลพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตร.ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑.๕๐ ลบ.ม.พร้อมปรับปรุงทาสีศาลาประชาคมตามแบบอบต.บ้านเหล่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลาง ๒๕๓,๙๐๕.๐๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทหนึ่งสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาทำย่น) ถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต มีหนองหัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

นักวิชาการเกษตร

/ลงชื่อ...

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางรุ่งทยา ตั้งอุโฆษ)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายสาธิต มีหนองหว่า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายณิชน อุดมศรีภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายอรุณ บุญตา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ/อนุมัติ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ
(นายคำไพ สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ 9		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง อบต.บ้านเหล่า		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	-		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 เมษายน	พ.ศ.2569	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	193,953.87	1.3091	253,905.01	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,905.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทหนึ่งสตางค์)			253,905.01	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 352.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 721 บาท / ตารางเมตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 303 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสาธิต มีหนองหว้า)

รองปลัด อบต.บ้านเหล่า

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

ปลัด อบต.บ้านเหล่า

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายอรุณ บุญตา)

รองนายก อบต.บ้านเหล่า

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอนันต์ ออนละมุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายก อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบวันที่

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมหมู่บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 ปริมาณงาน เพคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.50 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงทาสีศาลาประชาคม ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

ประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	ปรับพื้นที่	352	ตร.ม.	-	-	1.87	658	658.24	
	ทรายหยาบ,ทรายรองพื้น	17.60	ลบ.ม.	420.56	7,402	121.00	2,130	9,531.46	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. รูปทรงลูกบาศก์	51.50	ลบ.ม.	2,271.03	116,958	329.00	16,944	133,901.55	
	แบบหล่อคอนกรีต คัด 50%	10.50	ตร.ม.	489.72	5,142	-	-	5,142.06	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	22	ตร.ม.	-	-	163.00	3,505	3,504.50	
	งานฉีดหยาบพื้นคอนกรีต	352	ตร.ม.	-	-	31.00	10,912	10,912.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 15 มม.	117.00	กก.	18.93	2,215	3.90	456	2,671.11	
	ทยอดยงรอยต่อ+โพนรอยต่อ	81	ม.	40.00	3,240	26.07	2,112	5,351.67	
	เหล็กตะแกรง Wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.	352	ตร.ม.	28.89	10,169	6.00	2,112	12,281.28	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							183,953.87	
2	งานปรับปรุงอาคาร								
	งานทาสีศาลาประชาคมทั้งอาคาร ประกอบด้วยโครงเหล็กหลังคา			-	-	-	-	-	
	และผนังทั้งภายนอกภายใน	1.00	งาน	10,000.00	10,000			10,000.00	
			รวม					10,000.00	

ไม้แบบ

งานไม้แบบหล่อคอนกรีต

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.			
ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	485.98	บาท	= 485.98 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	420.56	บาท	= 126.17 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน @	-	บาท	= - บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	65.42	บาท	= 16.36 บาท/ตร.ม.
			รวม		= 612.15 บาท/ตร.ม.
อาคารชั้นเดียว ลดไม้แบบ 20 % ใช้ 80 % =	612.15		x	0.8	= 489.72 บาท/ตร.ม.
			รวม		= 489.72 บาท/ตร.ม.

3.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต

3.2.1 ไม้แบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ปริมาณประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต

3.2.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ให้คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ

3.2.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ

3.2.3.1 ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคาน ให้คิดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1

เมตร

3.2.3.2 ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้น ให้คิดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร

3.2.4 ตะปูยึดไม้แบบ ให้คิดคำนวณ 0.25 กิโลกรัม/ไม้แบบ 1 ตารางเมตร

3.3 การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง

3.3.1 อาคารชั้นเดียว ลด 20% ใช้ 80%

3.3.2 อาคาร 2 ชั้น ลด 30% ใช้ 70%

3.3.3 อาคาร 3 ชั้น ลด 40% ใช้ 60%

3.3.4 อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ลด 50% ใช้ 50%

การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ให้ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุไม้แบบ ไม้คร่าวยึดไม้แบบ และไม้ค้ำยัน เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานให้คิดคำนวณเต็มตามปริมาณพื้นที่ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมด

